

御見積書

2023年2月20日

多田 真也太 様

多田様邸 浴室改修工事

工事場所: 東京都杉並区高円寺南2-40-23

支払条件: 施工後現金振込み

有効期限: 発行後1ヶ月

株式会社 豊栄美装
東京都中野区本町4丁目44番23号
豊栄ビル
TEL: 03-5342-2755
FAX: 03-5342-2757

*2023年2月14日メール後、仕様変更ver.

御見積金額 (税込み金額) ¥216,700				消費税率 10%	消費税 ¥19,700	税抜 金額 ¥197,000
工種	摘要	数量	単位	単価	金額	小計
仮設工事	現場養生・小運搬及び片付清掃	7	%			11,000
	室内養生(玄関～浴室まで床対象)	1	式	3,000	3,000	
	浴室室内養生	1	式	6,000	6,000	
木工事	浴室 壁 陥没部 ボード剥がし・搬出・処分	1.4	m ²	2,000	2,800	
	同上 下地組み	1.4	m ²	8,000	11,200	材工
	ラスカットt=9張り	1	枚	25,000	25,000	材工、現場加工
	消耗品費・雑材費	1	式	2,500	2,500	
左官工事	浴室 壁 陥没面 下地調整・シーラー塗布	1	面	11,000	11,000	材工
	同上 壁 既存クラック部 ファイバーテープ貼り	3	m ²	3,500	10,500	材工
	同上 壁 モルタル塗り *薄塗りとします。(塗装下地として)	7	m ²	6,500	45,500	材工
	消耗品費・副資材費	1	式	2,000	2,000	
塗装工事	浴室 内部 塗装養生	1	式	2,000	2,000	材工
	同上 壁 下地調整	7	m ²	800	5,600	材工
	同上 壁 OP(水性・3回塗りとして)	7	m ²	4,500	31,500	材工
	消耗品費・雑材費	1	式	1,500	1,500	
値引	端数調整	1	式	-100	-100	
法定福利費	法定福利費	1	式	8,000	8,000	

備考: 浴室壁は、防水仕様ではありません。あくまで「現況に近い」仕様となります。

浴室壁は、5～7年程度の間隔で、塗り直しが必要となります。

工事期間(浴室使用不可期間)は、3日+1日(予備日)として計上いたしました。

建05-1.1

